

# Przedmiar robót

Budynek F - REMONT

Obiekt SYRENA - remont budynku F  
Rodzaj robót Remontowe  
Lokalizacja Ul. Piastów 10, 76-032 Mielno  
Zamawiający Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "SYRENA" w Mielnie  
Biuro kosztorysowe PROEK Elżbieta Kuźmińska  
ul. Dzierżęcińska 47, 75-669 Koszalin

UWAGA 1. W celu wykonania wyceny należy zapoznać się projektami aranżacji wnętrz dla pokoi i łazienek oraz z zawartymi w nich wytycznymi co do zastosowanych materiałów - wszystkie materiały wycenić zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

UWAGA 2: Przedmiar robót stanowi zestawienie ilościowe robót podstawowych, podane podstawy katalogowe są przykładowe i można korzystać z innych w celu wykonania oferty, tak aby oferta była kompletna.

## Tabela przedmiaru robót

SYRENA - remont budynku F

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty przygotowawcze</b>				
1	B.01.00	Demontaż mebli, bez ich zniszczenia wraz z wyniesieniem, złożeniem we wskazanym miejscu oraz załadunkiem na samochód Toaletka z Szufladami (2 osoby) 14 Toaletka z obudową lodówki (2 osoby) 15 Szafka dwudrzwiowa (2 osoby) 10 Stolik okolicznościowy 29 Lodówka (2 osoby) 29 Lampa Stojąca 29 Obraz 48 Lampka Nocna 48 Szafka Nocna 58 Szafa Trzydrzwiowa (2 osoby) 14 Szafa dwudrzwiowa (2 osoby) 15 Garderobianka (2 osoby) 29 Łóżko Jednoosobowe (2 osoby) 58 Kanapa (2 osoby) 14 Fotelik 58 Krzesło 15 Sejf 29 Panele meblowe 29 Karnisze 29		
		razem	szt	570,000
1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż mebli, bez ich zniszczenia wraz z wyniesieniem, złożeniem we wskazanym miejscu oraz załadunkiem na samochód - z pomieszczeń znajdujących się na IV piętrze Toaletka z Szufladami (2 osoby) 3×2 Toaletka z obudową lodówki (2 osoby) 3×2 Szafka dwudrzwiowa (2 osoby) 2×2 Stolik okolicznościowy 6 Lodówka (2 osoby) 6×2 Lampa Stojąca 6 Obraz 10/4 Lampka Nocna 10/2 Szafka Nocna 12 Szafa Trzydrzwiowa (2 osoby) 3×2 Szafa dwudrzwiowa (2 osoby) 3×2 Garderobianka (2 osoby) 6×2 Łóżko Jednoosobowe (2 osoby) 12×2 Kanapa (2 osoby) 3×2 Fotelik 12 Krzesło 3 Sejf 6 Panele meblowe 6 Karnisze 6/4		
		razem	szt	143
1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż mebli, bez ich zniszczenia wraz z wyniesieniem, złożeniem we wskazanym miejscu oraz załadunkiem na samochód - z pomieszczeń znajdujących się na III piętrze Toaletka z Szufladami (2 osoby) 3×2 Toaletka z obudową lodówki (2 osoby) 3×2 Szafka dwudrzwiowa (2 osoby) 2×2 Stolik okolicznościowy 6 Lodówka (2 osoby) 6×2 Lampa Stojąca 6 Obraz 10/4 Lampka Nocna 10/2 Szafka Nocna 12 Szafa Trzydrzwiowa (2 osoby) 3×2 Szafa dwudrzwiowa (2 osoby) 3×2 Garderobianka (2 osoby) 6×2 Łóżko Jednoosobowe (2 osoby) 12×2 Kanapa (2 osoby) 3×2 Fotelik 12 Krzesło 3 Sejf 6 Panele meblowe 6 Karnisze 6/4		
		razem	szt	143
1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż mebli, bez ich zniszczenia wraz z wyniesieniem, złożeniem we wskazanym miejscu oraz załadunkiem na samochód - z pomieszczeń znajdujących się na II piętrze Toaletka z Szufladami (2 osoby) 3×2 Toaletka z obudową lodówki (2 osoby) 3×2 Szafka dwudrzwiowa (2 osoby) 2×2 Stolik okolicznościowy 6 Lodówka (2 osoby) 6×2 Lampa Stojąca 6 Obraz 10/4 Lampka Nocna 10/2		
			szt	6
			szt	6
			szt	4
			szt	6
			szt	12
			szt	6
			szt	6
			szt	12
			szt	24
			szt	6
			szt	12
			szt	3
			szt	6
			szt	6
			szt	2
		razem	szt	143

## Tabela przedmiaru robót

SYRENA - remont budynku F

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Szafka Nocna 12 Szafa Trzydrzwiowa (2 osoby) 3×2 Szafa dwudrzwiowa (2 osoby) 3×2 Garderbianka (2 osoby) 6×2 Łóżko Jednoosobowe (2 osoby) 12×2 Kanapa (2 osoby) 3×2 Fotelik 12 Krzesło 3 Sejf 6 Panele meblowe 6 Karnisze 6/4	szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt	12 6 6 12 24 6 12 3 6 6 2
		razem	szt	143
1.4	Kalkulacja indywidualna	<i>Demontaż mebli, bez ich zniszczenia wraz z wyniesieniem, złożeniem we wskazanym miejscu oraz załadunkiem na samochód - z pomieszczeń znajdujących się na 1 piętrze</i>		
		Toaletka z Szufladami (2 osoby) 3×2 Toaletka z obudową lodówki (2 osoby) 3×2 Szafka dwudrzwiowa (2 osoby) 2×2 Stolik okolicznościowy 6 Lodówka (2 osoby) 6×2 Lampa Stożąca 6 Obraz 10/4 Lampka Nocna 10/2 Szafka Nocna 12 Szafa Trzydrzwiowa (2 osoby) 3×2 Szafa dwudrzwiowa (2 osoby) 3×2 Garderbianka (2 osoby) 6×2 Łóżko Jednoosobowe (2 osoby) 12×2 Kanapa (2 osoby) 3×2 Fotelik 12 Krzesło 3 Sejf 6 Panele meblowe 6 Karnisze 6/4	szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt	6 6 4 6 12 6 3 5 12 6 6 12 24 6 12 3 6 6 2
		razem	szt	143
1.5	Kalkulacja indywidualna	<i>Demontaż mebli, bez ich zniszczenia wraz z wyniesieniem, złożeniem we wskazanym miejscu oraz załadunkiem na samochód - z pomieszczeń znajdujących się na parterze</i>		
		Toaletka z Szufladami (2 osoby) 2×2 Toaletka z obudową lodówki (2 osoby) 3×2 Szafka dwudrzwiowa (2 osoby) 2×2 Stolik okolicznościowy 5 Lodówka (2 osoby) 5×2 Lampa Stożąca 5 Obraz 8/4 Lampka Nocna 8/2 Szafka Nocna 10 Szafa Trzydrzwiowa (2 osoby) 2×2 Szafa dwudrzwiowa (2 osoby) 3×2 Garderbianka (2 osoby) 5×2 Łóżko Jednoosobowe (2 osoby) 10×2 Kanapa (2 osoby) 2×2 Fotelik 10 Krzesło 3 Sejf 5 Panele meblowe 5 Karnisze 5/4	szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt	4 6 4 5 10 5 2 4 10 4 6 10 20 4 10 3 5 5 1
		razem	szt	118
<b>2. Roboty remontowe ogólnobudowlane</b>				
2	B.02.00	Zerwanie starych wykładzin wraz z wyrównaniem podłoża		
		01 [m2] 18,44×5 02 [m2] 19,23×5 03 [m2] 15,42×5 04 [m2] 17,33×5 05 [m2] 18,27×5 06 [m2] 21,35×4	m2 m2 m2 m2 m2 m2	92,200 96,150 77,100 86,650 91,350 85,400
		razem	m2	528,850
2.1	KNNR 3 0801/07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych		
		01 [m2] 18,44×5 02 [m2] 19,23×5 03 [m2] 15,42×5 04 [m2] 17,33×5 05 [m2] 18,27×5 06 [m2] 21,35×4	m2 m2 m2 m2 m2 m2	92,200 96,150 77,100 86,650 91,350 85,400
		razem	m2	528,850

## Tabela przedmiaru robót

## SYRENA - remont budynku F

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie wykładziny z budynku wraz ze złożeniem we wskazanym miejscu		
		01 [szt] 5	szt	5,000
		02 [szt] 5	szt	5,000
		03 [szt] 5	szt	5,000
		04 [szt] 5	szt	5,000
		05 [szt] 5	szt	5,000
		06 [szt] 4	szt	4,000
		razem	szt	29,000
2.3	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko		
		01 [m2] 18,44×5 = 92,200		
		02 [m2] 19,23×5 = 96,150		
		03 [m2] 15,42×5 = 77,100		
		04 [m2] 17,33×5 = 86,650		
		05 [m2] 18,27×5 = 91,350		
		06 [m2] 21,35×4 = 85,400		
		P = 528,850		
		P×30%		
		razem	m2	158,655
			m2	158,655
2.4	KNNR 2 1206/03	Posadzki z tworzywa sztucznych z płytek dywanowych (proponowana wykładzina Ampel Gobi Star 142 lub równoważna) (Wykładzina podłogowa dywanowa (płytki)- zgodne z wytycznymi Zamawiającego - wykładzina typu Apel Gobi Star 142 lub równoważna)		
		01 [m2] 18,44×5	m2	92,200
		02 [m2] 19,23×5	m2	96,150
		03 [m2] 15,42×5	m2	77,100
		04 [m2] 17,33×5	m2	86,650
		05 [m2] 18,27×5	m2	91,350
		06 [m2] 21,35×4	m2	85,400
		razem	m2	528,850
2.5	KNNR 2 1206/04	Listwy przyścienne (z wykładziny dywanowej klejone do listwy - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego) UWAGA: Montaż listew po zamontowaniu mebli		
		01 [m] (4,50×2+1,92-0,90-1,00-2,10)×5	m	34,600
		02 [m] (4,25×2+1,92-0,90-1,00-2,10)×5	m	32,100
		03 [m] (4,40×2+2,18-0,90-1,00-2,10)×5	m	34,900
		04 [m] (4,25×2+2,80-0,90-1,00-1,10)×5	m	41,500
		05 [m] (4,18×2+2,10-0,90-1,00-1,10)×5	m	37,300
		06 [m] (4,32×2+2,20+1,00+0,30×2-0,90-1,00-1,10)×4	m	37,760
		razem	m	218,160
3	B.07.00	Wykucie starej stolarki drzwiowej wraz z montażem nowych drzwi w miejsce wykutych - drzwi wejściowe EI30, bezprzylgowe z samodomykaczem		
		01 [szt] 5	szt	5,000
		02 [szt] 5	szt	5,000
		03 [szt] 5	szt	5,000
		04 [szt] 5	szt	5,000
		05 [szt] 5	szt	5,000
		06 [szt] 4	szt	4,000
		razem	szt	29,000
3.1	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi EI30 z samozamykaczem (Skrzydło przylgowe, EI30 standard/plaskie model P do MDF EI30 pojedyncze 90 CPL HQ 0,2mm sqb-1 srebrny, patent 3szt, egzotyczna płyta pełna - zgodne z wytycznymi Zamawiającego (skrzydło, zamek, okucia). Ościeżnice drzwiowe przylgowe MDF EI30 100mm standard pojedyncze 90 CPL HQ 0,2mm dqb-1, srebrny zaczep zamka standard 3 sztuki kątownik 80mm standard, Samozamykacz z ramieniem, brąz, klamka np. Porta Opal kl.2 INOX (lub równoważna))		
		01 [szt] 5	szt	5,000
		02 [szt] 5	szt	5,000
		03 [szt] 5	szt	5,000
		04 [szt] 5	szt	5,000
		05 [szt] 5	szt	5,000
		06 [szt] 4	szt	4,000
		razem	szt	29,000
3.2	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie tynku i powłok po montażu stolarki		
			szt	29,000
4	B.07.00	Wykucie starej stolarki drzwiowej, pomniejszenie otworu drzwiowego wraz z montażem nowych drzwi do łazienki		
		01 [szt] 5	szt	5,000
		02 [szt] 5	szt	5,000
		03 [szt] 5	szt	5,000
		04 [szt] 5	szt	5,000
		05 [szt] 5	szt	5,000
		06 [szt] 4	szt	4,000
		razem	szt	29,000
4.1	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (Drzwi np. Erkado Uno Premium z podcięciem wentylacyjnym - zgodne z wytycznymi Zamawiającego (skrzydło, ościeżnica, klamka + zamek, okucia, podcięcie))		

## Tabela przedmiaru robót

## SYRENA - remont budynku F

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	szt szt szt szt szt szt	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000
		razem	szt	29,000
4.2	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej		
		01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	szt szt szt szt szt szt	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000
		razem	szt	29,000
4.3	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich		
		01 [m2] 0,15×2,00×5 02 [m2] 0,15×2,00×5 03 [m2] 0,15×2,00×5 04 [m2] 0,15×2,00×5 05 [m2] 0,15×2,00×5 06 [m2] 0,15×2,00×4	m2 m2 m2 m2 m2 m2	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,200
		razem	m2	8,700
5	B.01.00	Wyburzenie fragmentu ściany z suporeksu pomiędzy pokojem a przedsionkiem wraz z wyniesieniem gruzu		
		01 [szt] 5 02 [szt] 5	szt szt	5,000 5,000
		razem	szt	10,000
5.1	KNR 4-04 0104/01	Rozebanie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z wyniesieniem gruzu		
		01 [m3] 0,60×0,08×2,50×5 02 [m3] 0,60×0,08×2,50×5	m3 m3	0,600 0,600
		razem	m3	1,200
6	B.05.00	Uzupełnianie ubytków (szpachlowanie ścian), po przeniesieniu punktów elektrycznych oraz powstałych podczas użytkowania Budynku (założono 30% powierzchni ścian)	kpl	5,000
6.1	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi		
		01 [m] 15,00×5 02 [m] 15,00×5 03 [m] 15,00×5 04 [m] 15,00×5 05 [m] 15,00×5 06 [m] 15,00×4	m m m m m m	75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 60,000
		razem	m	435,000
6.2	KNR-W 2-02r03 2011/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian		
		01 [m2] ((4,50×2+(3,53+1,92)×2)×2,50-1,00×2,00-0,90×2,00-2,10×2,30)×30%×5 02 [m2] ((4,50×2+(3,53+1,92)×2)×2,50-1,00×2,00-0,90×2,00-2,10×2,30-1,20×1,20×2)×30%×5 03 [m2] ((4,45×2+(2,58+2,18)×2)×2,50-1,00×2,00-0,90×2,00-2,10×2,30)×30%×5 04 [m2] ((4,25×2+(2,96+2,80)×2)×2,50-1,00×2,00-0,90×2,00-1,10×2,30-0,70×1,50)×30%×5 05 [m2] ((4,18×2+(3,41+2,06)×2)×2,50-1,00×2,00-0,90×2,00-1,10×2,30-0,70×1,50)×30%×5 06 [m2] ((4,32×2+(3,73+2,74)×2)×2,50-1,00×2,00-0,90×2,00-2,10×2,30-1,00×2,30)×30%×4	m2 m2 m2 m2 m2 m2	61,680 57,360 56,130 64,005 61,305 51,624
		razem	m2	352,104
7	B.06.00	Malowanie farbą lateksową z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem ścian wewnętrznych z kolorystyką zgodną z projektem wyposażenia pokoi		
		01 [m2] ((4,50×2+(3,53+1,92)×2)×2,50-1,00×2,00-0,90×2,00-2,10×2,30)×5 01 [m2] (18,44+3,46)×5 02 [m2] ((4,50×2+(3,53+1,92)×2+0,90)×2,50-1,00×2,00-0,90×2,00-2,10×2,30-1,20×1,20×2)×5 02 [m2] (19,23+3,26)×5 03 [m2] ((4,50×2+(3,53+1,92)×2)×2,50-1,00×2,00-0,90×2,00-2,10×2,30)×5 03 [m2] (15,42+3,18)×5 04 [m2] ((4,25×2+(2,96+2,80)×2)×2,50-1,00×2,00-0,90×2,00-1,10×2,30-0,70×1,50)×5 04 [m2] (17,33+5,38)×5 05 [m2] ((4,18×2+(3,41+2,06)×2)×2,50-1,00×2,00-0,90×2,00-1,10×2,30-0,70×1,50)×5 05 [m2] (18,27+3,70)×5 06 [m2] ((4,32×2+(3,73+2,74)×2)×2,50-1,00×2,00-0,90×2,00-2,10×2,30-1,00×2,30)×4 06 [m2] (21,35+4,64)×4	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	205,600 109,500 202,450 112,450 205,600 93,000 213,350 113,550 204,350 109,850 172,080 103,960
		razem	m2	1 845,740
7.1	KNR K-24 0201/08	Malowanie dwukrotnie farbą akrylową LATEKSOWĄ z jednokrotnym gruntowaniem środkiem gruntującym wewnętrznych starych podłóg malarskich z farby emulsyjnej z reperacją podłoża (Farba lateksowa kolorystyka i właściwości - zgodne z wytycznymi Zamawiającego - proponowana Caparol Palazzo 85 oraz Caparol Palazzo 90 - lub równoważne)	m2	1 845,740

## Tabela przedmiaru robót

## SYRENA - remont budynku F

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8	S.01.00	Wymiana grzejników pokojowych 01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	kpl kpl kpl kpl kpl kpl	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000
		razem	kpl	29,000
8.1	KSNR 8 0417/04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego o wymiarach 60x100cm (pionowy) 01 [szt] 5 03 [szt] 5 06 [szt] 4	kpl kpl kpl	5,000 5,000 4,000
		razem	kpl	14,000
8.2	KSNR 8 0417/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego o wymiarach 70x60cm (poziomy) 02 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5	kpl kpl kpl	5,000 5,000 5,000
		razem	kpl	15,000
<b>3. Roboty remontowe wewnętrzne elektryczne</b>				
9	B.01.00	Demontaż osprzętu elektrycznego, złożenie w wyznaczonym miejscu przed budynkiem 01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	kpl kpl kpl kpl kpl kpl	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000
		razem	kpl	29,000
9.1	KNNR 9 0402/05	Demontaż gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego 01 [szt] 5×3 02 [szt] 5×3 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	szt szt szt szt szt szt	15,000 15,000 5,000 5,000 5,000 4,000
		razem	szt	49,000
9.2	KNNR 9 0402/05	Demontaż gniazda wtykowego TRV + Tel nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego 01 [szt] 5×2 02 [szt] 5×2 03 [szt] 5×2 04 [szt] 5×2 05 [szt] 5×2 06 [szt] 4×2	szt szt szt szt szt szt	10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 8,000
		razem	szt	58,000
9.3	KNNR 9 0402/05	Zasłepienie gniazda RTV nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego 01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	szt szt szt szt szt szt	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000
		razem	szt	29,000
9.4	KNNR 9 0402/07	Demontaż gniazda wtykowego uszczelnionego 3-biegunowego 01 [szt] 5×2 02 [szt] 5×2 03 [szt] 5×2 04 [szt] 5×2 05 [szt] 5×2 06 [szt] 4×2	szt szt szt szt szt szt	10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 8,000
		razem	szt	58,000
9.5	KNNR 9 0402/05	Demontaż włącznika podtynkowego 01 [szt] 5×3 02 [szt] 5×3 03 [szt] 5×3 04 [szt] 5×3 05 [szt] 5×3 06 [szt] 4×3	szt szt szt szt szt szt	15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 12,000
		razem	szt	87,000

## Tabela przedmiaru robót

## SYRENA - remont budynku F

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9.6	KNNR 9 0501/05	Demontaż oprawy - lampy sufitowej		
		01 [szt] 5×3	szt	15,000
		02 [szt] 5×3	szt	15,000
		03 [szt] 5×3	szt	15,000
		04 [szt] 5×3	szt	15,000
		05 [szt] 5×3	szt	15,000
		06 [szt] 4×3	szt	12,000
	razem	szt	87,000	
9.7	KNNR 9 0501/05	Demontaż oprawy - kinkiet		
		01 [szt] 5	szt	5,000
		02 [szt] 5	szt	5,000
		03 [szt] 5	szt	5,000
		04 [szt] 5	szt	5,000
		05 [szt] 5	szt	5,000
		06 [szt] 4	szt	4,000
	razem	szt	29,000	
9.8	KNNR 9 0501/05	Demontaż dzwonka z ponownym jego montażem po remoncie pokoi		
		01 [szt] 5	szt	5,000
		02 [szt] 5	szt	5,000
		03 [szt] 5	szt	5,000
		04 [szt] 5	szt	5,000
		05 [szt] 5	szt	5,000
		06 [szt] 4	szt	4,000
	razem	szt	29,000	
10	E.01.00	Przeniesienie punktów elektrycznych wg. projektu wyposażenia pokoi UWAGA wszystkie połączenia lutowane		
		01 [szt] 5	kpl	5,000
		02 [szt] 5	kpl	5,000
		03 [szt] 5	kpl	5,000
		04 [szt] 5	kpl	5,000
		05 [szt] 5	kpl	5,000
		06 [szt] 4	kpl	4,000
	razem	kpl	29,000	
10.1	KNNR 9 0301/01	Wymiana przewodów płaskich		
		01 [m] 15,00×5	m	75,000
		02 [m] 15,00×5	m	75,000
		03 [m] 15,00×5	m	75,000
		04 [m] 15,00×5	m	75,000
		05 [m] 15,00×5	m	75,000
		06 [m] 15,00×4	m	60,000
	razem	m	435,000	
11	E.01.00	Montaż punktów elektrycznych - gniazda UWAGA! - należy ustalić rodzaj gniazd z Zamawiającym		
		01 [szt] 5	szt	5,000
		02 [szt] 5	szt	5,000
		03 [szt] 5	szt	5,000
		04 [szt] 5	szt	5,000
		05 [szt] 5	szt	5,000
		06 [szt] 4	szt	4,000
	razem	szt	29,000	
11.1	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm		
		01 [szt] 5	szt	5,000
		02 [szt] 5	szt	5,000
		03 [szt] 5	szt	5,000
		04 [szt] 5	szt	5,000
		05 [szt] 5	szt	5,000
		06 [szt] 4	szt	4,000
	razem	szt	29,000	
11.2	KNNR 5 0302/02	Montaż puszek instalacyjnych podwójnych podtynkowych o średnicy do 60mm		
		01 [szt] 5×5	szt	25,000
		02 [szt] 5×5	szt	25,000
		03 [szt] 5×5	szt	25,000
		04 [szt] 5×5	szt	25,000
		05 [szt] 5×5	szt	25,000
		06 [szt] 4×6	szt	24,000
	razem	szt	149,000	
11.3	KNNR 5 0302/03	Montaż puszek instalacyjnych potrójnych podtynkowych o średnicy do 60mm		
		01 [szt] 5	szt	5,000
		02 [szt] 5	szt	5,000
		szt	5,000	

## Tabela przedmiaru robót

## SYRENA - remont budynku F

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	szt szt szt	5,000 5,000 4,000
		razem	szt	29,000
11.4	KNNR 5 0308/03	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych pojedyncze  01 [szt] 5×12 02 [szt] 5×12 03 [szt] 5×12 04 [szt] 5×12 05 [szt] 5×12 06 [szt] 4×14 Gniazda po stronie meblarza -268	szt szt szt szt szt szt szt	60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 56,000 -268,000
		razem	szt	88,000
11.5	Kalkulacja indywidualna	Ramki do gniazd (Ramka podwójna - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego)  01 [szt] 5×5 02 [szt] 5×5 03 [szt] 5×5 04 [szt] 5×5 05 [szt] 5×5 06 [szt] 4×6 Gniazda po stronie meblarza -105	szt szt szt szt szt szt szt	25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 24,000 -105,000
		razem	szt	44,000
11.6	Kalkulacja indywidualna	Ramki do gniazd (Ramka potrójna - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego)  01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4 Gniazda po stronie meblarza -25	szt szt szt szt szt szt szt	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000 -25,000
		razem	szt	4,000
12	E.01.00	Montaż punktów elektrycznych - włączniki  01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	szt szt szt szt szt szt	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000
		razem	szt	29,000
12.1	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm  01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	szt szt szt szt szt szt	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000
		razem	szt	29,000
12.2	KNNR 5 0302/02	Montaż puszek instalacyjnych podwójnych podtynkowych o średnicy do 60mm  01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	szt szt szt szt szt szt	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000
		razem	szt	29,000
12.3	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego  01 [szt] 5×4 02 [szt] 5×4 03 [szt] 5×4 04 [szt] 5×4 05 [szt] 5×4 06 [szt] 4×4 Gniazda po stronie meblarza -29	szt szt szt szt szt szt szt	20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 16,000 -29,000
		razem	szt	87,000
12.4	Kalkulacja indywidualna	Ramki do gniazd (Ramka pojedyncza - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego)		



## Tabela przedmiaru robót

## SYRENA - remont budynku F

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	szt szt szt szt szt szt	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000
		razem	szt	29,000
12.5	Kalkulacja indywidualna	Ramki do gniazd (Ramka podwójna - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego)		
		01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	szt szt szt szt szt szt	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000
		razem	szt	29,000
13	E.01.00	Montaż gniazd w łazienkach - materiał zgodnie z wytycznymi Zamawiającego		
		01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	kpl kpl kpl kpl kpl kpl	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000
		razem	kpl	29,000
13.1	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm		
		01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	szt szt szt szt szt szt	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000
		razem	szt	29,000
13.2	KNNR 5 0308/06	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 16A/2,5mm <sup>2</sup>		
		01 [szt] 5×2 02 [szt] 5×2 03 [szt] 5×2 04 [szt] 5×2 05 [szt] 5×2 06 [szt] 4×2	szt szt szt szt szt szt	10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 8,000
		razem	szt	58,000
14	E.01.00	Montaż włączników w łazienkach - materiał zgodnie z wytycznymi Zamawiającego		
		01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	kpl kpl kpl kpl kpl kpl	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000
		razem	kpl	29,000
14.1	KNNR 5 0302/02	Montaż puszek instalacyjnych podwójnych podtynkowych o średnicy do 60mm		
		01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	szt szt szt szt szt szt	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000
		razem	szt	29,000
14.2	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego		
		01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	szt szt szt szt szt szt	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000
		razem	szt	29,000
15	E.01.00	Montaż oświetlenie w łazienkach - materiał zgodnie z wytycznymi Zamawiającego		
		01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5	kpl kpl kpl kpl kpl	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

## Tabela przedmiaru robót

## SYRENA - remont budynku F

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		06 [szt] 4	kpl	4,000
		razem	kpl	29,000
15.1	KNNR 5 0501/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych) - zgodnie z wytycznymi zamawiającego		
		01 [szt] 5	kpl	5,000
		02 [szt] 5	kpl	5,000
		03 [szt] 5	kpl	5,000
		04 [szt] 5	kpl	5,000
		05 [szt] 5	kpl	5,000
		06 [szt] 4	kpl	4,000
		razem	kpl	29,000
15.2	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - zgodnie z wytycznymi zamawiającego		
		01 [szt] 5	kpl	5,000
		02 [szt] 5	kpl	5,000
		03 [szt] 5	kpl	5,000
		04 [szt] 5	kpl	5,000
		05 [szt] 5	kpl	5,000
		06 [szt] 4	kpl	4,000
		razem	kpl	29,000
16	E.01.00	Pomiary elektryczne z dokumentacją powykonawczą		
		01 [szt] 5	kpl	5,000
		02 [szt] 5	kpl	5,000
		03 [szt] 5	kpl	5,000
		04 [szt] 5	kpl	5,000
		05 [szt] 5	kpl	5,000
		06 [szt] 4	kpl	4,000
		razem	kpl	29,000
16.1	Kalkulacja indywidualna	pomiary elektryczne z dokumentacją powykonawczą		
		29,000 {poz,16}	kpl	29,000
		razem	kpl	29,000
<b>4. Remont łazienek</b>				
17	B.01.00	Demontaże osprzętu wraz z wyniesieniem z budynku		
		01 [szt] 5	kpl	5,000
		02 [szt] 5	kpl	5,000
		03 [szt] 5	kpl	5,000
		04 [szt] 5	kpl	5,000
		05 [szt] 5	kpl	5,000
		06 [szt] 4	kpl	4,000
		razem	kpl	29,000
17.1	KNNR 8 0122/04	Demontaż baterii umywalkowych lub zmywakowych ściennych	szt	29,000
17.2	KNNR 8 0122/07	Demontaż baterii natryskowych ściennych z sitkiem i rurą natryskową	szt	29,000
17.3	KNNR 8 0123/01	Demontaż mieszacza natryskowego o średnicy 15-20mm	szt	29,000
17.4	KNNR 8 0225/03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl	29,000
17.5	KNNR 8 0225/05	Demontaż ustępu z miską porcelanową wraz ze stelażem	kpl	29,000
17.6	KNNR 8 0225/04	Demontaż prysznicza wraz z kabiną	kpl	29,000
17.7	KNNR 8 0423/03	Demontaż grzejników łazienkowych	szt	29,000
18	B.01.00	Skucia starych płytek ze ścian i podłóg wraz z wyniesieniem gruzu z budynku		
		01 [szt] 5	kpl	5,000
		02 [szt] 5	kpl	5,000
		03 [szt] 5	kpl	5,000
		04 [szt] 5	kpl	5,000
		05 [szt] 5	kpl	5,000
		06 [szt] 4	kpl	4,000
		razem	kpl	29,000
18.1	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		01 [m2] $((2,02 \times 2 + 1,77 \times 2) \times 2,50 - 0,90 \times 2,00) \times 5$	m2	85,750
		02 [m2] $((1,88 \times 2 + 1,72 \times 2) \times 2,50 - 0,90 \times 2,00) \times 5$	m2	81,000
		03 [m2] $((1,67 \times 2 + 2,10 \times 2) \times 2,50 - 0,90 \times 2,00) \times 5$	m2	85,250
		04 [m2] $((2,70 \times 2 + 1,86 \times 2) \times 2,50 - 0,90 \times 2,00) \times 5$	m2	105,000
		05 [m2] $((1,84 \times 2 + 1,89 \times 2) \times 2,50 - 0,90 \times 2,00) \times 5$	m2	84,250
		06 [m2] $((2,17 \times 2 + 1,89 \times 2) \times 2,50 - 0,90 \times 2,00) \times 4$	m2	74,000
		razem	m2	515,250

## Tabela przedmiaru robót

## SYRENA - remont budynku F

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18.2	KNR 4-01 0811/07	Rozebrawanie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 01 [m2] 3,46×5 02 [m2] 3,26×5 03 [m2] 3,33×5 04 [m2] 5,94×5 05 [m2] 3,70×5 06 [m2] 4,64×4 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	17,300 16,300 16,650 29,700 18,500 18,560 117,010
19	B.01.00	Demontaż starej zabudowy z płyty G-K wraz z wyniesieniem gruzu z budynku 01 [szt] 4 02 [szt] 4 03 [szt] 4 04 [szt] 4 05 [szt] 4 06 [szt] 3 razem	kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,000 23,000
19.1	KNR 9-29 0105/01	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2m2 01 [m2] (1,80+0,90)×0,50×4 02 [m2] (1,80+0,90)×0,50×4 03 [m2] (1,70+1,20)×0,50×4 04 [m2] (1,86+0,90)×0,50×4 05 [m2] (1,85+1,90+0,90)×0,50×4 06 [m2] (0,90+2,20)×0,50×3 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	5,400 5,400 5,800 5,520 9,300 4,650 36,070
19.2	KNR 9-29 0214/01	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5m2, rozstaw profili do 50cm 36,070 {poz,19,1} razem	m2 m2	36,070 36,070
20	B.05.00	Wykonanie nowych zabudów z G-K UWAGA! Nowe zabudowy prowadzić możliwie o jak najmniejszej powierzchni, zgodnie z wytycznymi zamawiającego 01 [m2] (1,80+0,90)×0,50×4 02 [m2] (1,80+0,90)×0,50×4 03 [m2] (1,70+1,20)×0,50×4 04 [m2] (1,86+0,90)×0,50×4 05 [m2] (1,85+1,90+0,90)×0,50×4 06 [m2] (0,90+2,20)×0,50×3 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	5,400 5,400 5,800 5,520 9,300 4,650 36,070
20.1	KNR 9-09 0302/01	Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych GKI na konstrukcji metalowej CD 60/27 (Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm) 36,070 {poz,20} razem	m2 m2	36,070 36,070
21	B.03.00	Wykonanie nowych płytek na ścianach. ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ŚCIŚLE WEDŁUG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO rodzaj płytek i kolorystyka, każdorazowo do zatwierdzenia przed wbudowaniem przez Zamawiającego H = 2,50 = 2,5 01 [m2] ((2,02×2+1,77×2)×H-0,90×2,00)×5 02 [m2] ((1,88×2+1,72×2)×H-0,90×2,00)×5 03 [m2] ((1,67×2+2,10×2)×H-0,90×2,00)×5 04 [m2] ((2,70×2+1,86×2)×H-0,90×2,00)×5 05 [m2] ((1,84×2+1,89×2)×H-0,90×2,00)×5 06 [m2] ((2,17×2+1,89×2)×H-0,90×2,00)×4 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	85,750 81,000 85,250 105,000 84,250 74,000 515,250
21.1	KNR K-32 0101/01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny ścian 515,250 {poz,21} razem	m2 m2	515,250 515,250
21.2	KNR K-32 0101/05	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny ścian 515,250 {poz,21} razem	m2 m2	515,250 515,250
21.3	KNR K-32 0101/06	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym 515,250 {poz,21} razem	m2 m2	515,250 515,250
21.4	KNR K-32 0102/02	Wykonanie izolacji o grubości 2,0mm z folii w płynie w warunkach przesączenia pod okładziny ścian 515,250 {poz,21} razem	m2 m2	515,250 515,250
21.5	KNR K-32 0102/03	Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny ścian		

## Tabela przedmiaru robót

## SYRENA - remont budynku F

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		01 [m] 2,50×5 02 [m] 2,50×5 03 [m] 2,50×5 04 [m] 2,50×5 05 [m] 2,50×5 06 [m] 2,50×4	m m m m m m	12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 10,00
		razem	m	72,50
21.6	KNR K-32 0103/01	Okladziny ścian z płytek ceramicznych 60x60cm układanych przy użyciu zaprawy klejowej - proponowane płytki gresowe Bellezza z kolekcji Congre kolor Dark oraz Light - lub równoważne, klasa R10 - rozmieszczenie i układ płytek zgodnie z dołączoną dokumentacją projektów łazienek 515,250 {poz,21}	m2	515,250
		razem	m2	515,250
22	B.03.00	Wykonanie nowych płytek na posadzkach. ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ŚCIŚLE WEDŁUG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO rodzaj płytek i kolorystyka, każdorazowo do zatwierdzenia przed wbudowaniem przez Zamawiającego 01 [m2] 3,63×5 02 [m2] 3,63×5 03 [m2] 3,33×5 04 [m2] 5,94×5 05 [m2] 3,70×5 06 [m2] 4,64×4	m2 m2 m2 m2 m2 m2	18,150 18,150 16,650 29,700 18,500 18,560
		razem	m2	119,710
22.1	KNR K-32 0201/01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek 119,710 {poz,22}	m2	119,710
		razem	m2	119,710
22.2	KNR K-32 0201/05	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek 119,710 {poz,22}	m2	119,710
		razem	m2	119,710
22.3	KNR K-32 0201/06	Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek 119,710 {poz,22}	m2	119,710
		razem	m2	119,710
22.4	KNR K-32 0202/02	Wykonanie izolacji o grubości 2,0mm z folii w płynie w warunkach przesączania pod okładziny posadzek 119,710 {poz,22}	m2	119,710
		razem	m2	119,710
22.5	KNR K-32 0202/03	Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny posadzek 01 [m] 1,80×5 02 [m] 1,80×5 03 [m] 1,80×5 04 [m] (2,80+1,86)×5 05 [m] 1,80×5 06 [m] 1,80×4	m m m m m m	9,000 9,000 9,000 23,300 9,000 7,200
		razem	m	66,500
22.6	KNR K-32 0203/02	Posadzki z płytek ceramicznych 60x60cm przy użyciu zaprawy klejowej - proponowane płytki gresowe Bellezza z kolekcji Congre kolor Dark lub Light - lub równoważne, klasa R10 - rozmieszczenie i układ płytek zgodnie z dołączoną dokumentacją projektów łazienek 119,710 {poz,22} 04 [m2] -5,94×5	m2 m2	119,710 -29,700
		razem	m2	90,010
22.7	KNR K-32 0203/02	Posadzki z płytek ceramicznych 60x60cm przy użyciu zaprawy klejowej - proponowane płytki gresowe Bellezza z kolekcji Congre kolor Dark lub Light - lub równoważne, klasa R11 - rozmieszczenie i układ płytek zgodnie z dołączoną dokumentacją projektów łazienek 04 [m2] 5,94×5	m2	29,700
		razem	m2	29,700
23	S.01.00	Montaż nowych urządzeń sanitarnych zgodnie z projektami łazienek - materiał zgodny z wytycznymi Zamawiającego 01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 04 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	kpl kpl kpl kpl kpl kpl	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000
		razem	kpl	29,000
23.1	KNR 4 0137/01	Baterie umywalkowe 01 [szt] 5 02 [szt] 5 03 [szt] 5 05 [szt] 5 06 [szt] 4	szt szt szt szt szt	5,000 5,000 5,000 5,000 4,000

## Tabela przedmiaru robót

## SYRENA - remont budynku F

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt 24,000
23.2	KNNR 4 0137/01	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych  04 [szt] 5	szt	5,000
			razem	szt 5,000
23.3	KNNR 4 0230/01	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z szafką  24,000 {poz,23,1}	kpl	24,000
			razem	kpl 24,000
23.4	KNNR 4 0230/01	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej dla niepełnosprawnych  5,000 {poz,23,2}	kpl	5,000
			razem	kpl 5,000
23.5	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym  24,000 {poz,23,3}	kpl	24,000
			razem	kpl 24,000
23.6	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu dla niepełnosprawnych na gotowym elemencie montażowym wraz z poręczami  5,000 {poz,23,2}	kpl	5,000
			razem	kpl 5,000
23.7	KNR 2-15u2 0101/05	Montaż gotowych elementów systemu typu Geberit do mocowania miski ustępowej za ścianą licową  24,000 {poz,23,5}	kpl	24,000
			razem	kpl 24,000
23.8	KNR 2-15u2 0101/05	Montaż gotowych elementów systemu typu Geberit do mocowania miski ustępowej za ścianą licową - dla niepełnosprawnych  5,000 {poz,23,6}	kpl	5,000
			razem	kpl 5,000
23.9	KNR 2-15u2 0105/02	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych  29,000 {poz,23}	szt	29,000
			razem	szt 29,000
23.10	KNNR 4 0116/08	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym do baterii, płuczek  01 [szt] 5×3 02 [szt] 5×3 03 [szt] 5×3 04 [szt] 5×3 05 [szt] 5×3 06 [szt] 4×3	szt	15,000
			szt	15,000
			szt	15,000
			szt	15,000
			szt	15,000
			szt	12,000
			razem	szt 87,000
23.11	KNNR 4 0137/08	Baterie natryskowe z systemem przesuwnym  29,000 {poz,23}	szt	29,000
			razem	szt 29,000
23.12	KNNR 4 0232/02	Montaż brodzika natryskowego 90x90cm z kabiną przesuwną  01 [szt] 5 02 [szt] 5 05 [szt] 5	kpl	5,000
			kpl	5,000
			kpl	5,000
			razem	kpl 15,000
23.13	KNNR 4 0232/02	Montaż brodzika natryskowego 80x120cm z kabiną przesuwną  03 [szt] 5	kpl	5,000
			razem	kpl 5,000
23.14	KNNR 4 0232/02	Montaż odpływu liniowego L=80cm  04 [szt] 5	kpl	5,000
			razem	kpl 5,000
23.15	KNNR 4 0232/02	Montaż kabiny walk-in szerokości 90cm  04 [szt] 5	kpl	5,000
			razem	kpl 5,000
23.16	KNNR 4 0232/02	Montaż brodzika natryskowego 90x90cm z kabiną z drzwiami uchylnymi  06 [szt] 4	kpl	4,000
			razem	kpl 4,000

## Tabela przedmiaru robót

## SYRENA - remont budynku F

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	S.01.00	Montaż grzejników łazienkowych ściennych - materiał zgodny z wytycznymi Zamawiającego		
		01 [szt] 5	kpl	5,000
		02 [szt] 5	kpl	5,000
		03 [szt] 5	kpl	5,000
		04 [szt] 5	kpl	5,000
		05 [szt] 5	kpl	5,000
		06 [szt] 4	kpl	4,000
razem	kpl	29,000		
24.1	KNNR 4 0425/02	Grzejniki łazienkowe stalowe o wysokości do 1200mm		
		29,000 {poz,24}	szt	29,000
razem	szt	29,000		
25	S.01.00	Montaż dodatków w łazienkach - materiał zgodny z wytycznymi Zamawiającego		
		01 [szt] 5	kpl	5,000
		02 [szt] 5	kpl	5,000
		03 [szt] 5	kpl	5,000
		04 [szt] 5	kpl	5,000
		05 [szt] 5	kpl	5,000
		06 [szt] 4	kpl	4,000
razem	kpl	29,000		
25.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż lustra zgodnie z aranżacją wnętrza		
		29,000 {poz,25}	kpl	29,000
razem	kpl	29,000		
25.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż wieszaka typu 1 zgodnie z aranżacją wnętrza		
		01 [szt] 5×4	kpl	20,000
		02 [szt] 5×4	kpl	20,000
		03 [szt] 5×3	kpl	15,000
		04 [szt] 5×4	kpl	20,000
		05 [szt] 5×3	kpl	15,000
		06 [szt] 4×3	kpl	12,000
razem	kpl	102,000		
25.3	Kalkulacja indywidualna	Montaż uchwyty typ 1 (przy umywalce) zgodnie z aranżacją wnętrza		
		04 [szt] 5×2	kpl	10,000
razem	kpl	10,000		
25.4	Kalkulacja indywidualna	Montaż uchwyty typ 3 (w kabinie natrysku) zgodnie z aranżacją wnętrza		
		04 [szt] 5×2	kpl	10,000
razem	kpl	10,000		
25.5	Kalkulacja indywidualna	Montaż siedziska (w kabinie natrysku) zgodnie z aranżacją wnętrza		
		04 [szt] 5	kpl	5,000
razem	kpl	5,000		
25.6	Kalkulacja indywidualna	Montaż półki wiszącej zgodnie z aranżacją wnętrza		
		01 [szt] 5	kpl	5,000
		02 [szt] 5	kpl	5,000
		03 [szt] 5	kpl	5,000
razem	kpl	15,000		
25.7	Kalkulacja indywidualna	Montaż dozownika do mydła zgodnie z aranżacją wnętrza		
		29,000 {poz,25}	kpl	29,000
razem	kpl	29,000		
26	S.01.00	Wymiana kratki wentylacyjnych - materiał zgodny z wytycznymi Zamawiającego		
		01 [szt] 5	kpl	5,000
		02 [szt] 5	kpl	5,000
		03 [szt] 5	kpl	5,000
		04 [szt] 5	kpl	5,000
		05 [szt] 5	kpl	5,000
		06 [szt] 4	kpl	4,000
razem	kpl	29,000		

## Tabela przedmiaru robót

## SYRENA - remont budynku F

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26.1	Kalkulacja indywidualna	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach w łazienkach		
		01 [szt] 5×2	szt	10,000
		02 [szt] 5×2	szt	10,000
		03 [szt] 5×2	szt	10,000
		04 [szt] 5×2	szt	10,000
		05 [szt] 5×2	szt	10,000
		06 [szt] 4×2	szt	8,000
		razem	szt	58,000
26.2	Kalkulacja indywidualna	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach w pokojach		
		01 [szt] 5	szt	5,000
		02 [szt] 5	szt	5,000
		03 [szt] 5	szt	5,000
		04 [szt] 5	szt	5,000
		05 [szt] 5	szt	5,000
		06 [szt] 4	szt	4,000
		razem	szt	29,000
<b>5. Odświeżenie korytarzy</b>				
27	B.01.00	Zabezpieczenie osprzętu przed robotami	kpl	5,000
27.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie osprzętu na korytarzach	kpl	5,000
28	B.05.00	Uzupełnianie ubytków (szpachlowanie ścian), powstałych podczas użytkowania Budynku 30% powierzchni	kpl	5,000
28.1	KNR-W 2-02r03 2011/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian		
		01 [m2] $((0,50+1,41+0,50+0,25+0,94+2,13+0,25+0,25 \times 3+1,05+0,80+1,01+4,32+1,01+0,80+0,38+1,51+0,54+2,00+0,50+1,80+0,75+2,40+2,50) \times 2,50-1,00 \times 2,00 \times 6-1,40 \times 2,10-0,90 \times 2,00) = 53,510$ P = 53,510 P×30%×5	m2	80,265
		razem	m2	80,265
29	B.06.00	Malowanie farbą lateksową z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem ścian wewnętrznych z kolorystyką zgodną z projektem wyposażenia pokoi		
		01 [m2] $((0,50+1,41+0,50+0,25+0,94+2,13+0,25+0,25 \times 3+1,05+0,80+1,01+4,32+1,01+0,80+0,38+1,51+0,54+2,00+0,50+1,80+0,75+2,40+2,50) \times 2,50-1,00 \times 2,00 \times 6-1,40 \times 2,10-0,90 \times 2,00) \times 5$ Sufity [m2] 36,26×5	m2	267,550
		razem	m2	448,850
29.1	KNR K-24 0201/08	Malowanie dwukrotne farbą akrylową LATEKSOWĄ z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych starych podłóg malarskich z farby emulsyjnej z reperacją podłoża - zgodne z wytycznymi Zamawiającego - proponowana Caparol	m2	448,850
<b>6. Utylizacja odpadów</b>				
30	B.01.00	Wywóz odpadów i gruzu z terenu remontu	kpl	1,000
30.1	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie odpadów wraz z gruzem z remontowanego terenu	kpl	1,000

**Spis działów przedmiaru robót**

SYRENA - remont budynku F

Nr	Opis
1.	Roboty przygotowawcze
2.	Roboty remontowe ogólnobudowlane
3.	Roboty remontowe wewnętrzne elektryczne
4.	Remont łazienek
5.	Odświeżenie korytarzy
6.	Utylizacja odpadów



## Zestawienie materiałów

## SYRENA - remont budynku F

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Baterie natryskowe - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	29		
2	Baterie umywalkowe - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	24		
3	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	5		
4	Błachowkręty TN 3,5x25	szt	432,84		
5	Błoczki z betonu komórkowego 59x24x 8cm	szt	116		
6	Brodziki niskie 80x120cm - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	5		
7	Brodziki niskie 90x90cm - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	19		
8	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	2,962		
9	Deska WC - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	24		
10	Deska WC dla niepełnosprawnych - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	5		
11	Dozownik do mydła - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	29		
12	Drzwi np. Erkado Uno Premium z podcięciem wentylacyjnym - zgodne z wytycznymi Zamawiającego (skrzydło, ościeżnica, klamka + zamek, okucia, podcięcie)	kpl	29		
13	Farba lateksowa kolorystyka i właściwości - zgodne z wytycznymi Zamawiającego - proponowana Caparol - lub równoważne	dm3	80,793		
14	Farba lateksowa kolorystyka i właściwości - zgodne z wytycznymi Zamawiającego - proponowana Caparol Palazzo 85 oraz Caparol Palazzo 90 - lub równoważne	dm3	332,233		
15	Folia w płynie do izolacji przeciwilgociowej łazienek	kg	1 311,62		
16	Gips budowlany szpachlowy	t	0,908		
17	Gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe IP - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	59,16		
18	Gniazda podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	89,76		
19	Grzejniki 2-płytowe 60x70cm (poziome) - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	15		
20	Grzejniki 2-płytowe 60x100cm (pionowy) - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	14		
21	Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	29		
22	Kabina prysznicowa 90x90cm przesuwana - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	kpl	15		
23	Kabina prysznicowa 90x90cm z drzwiami uchylnymi - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	kpl	4		
24	Kabina prysznicowa przesuwana szerokości 120cm - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	kpl	5		
25	Kinkiet do łazienki- zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	29		
26	klamka np. Porta Opal kl.2 INOX (lub równoważna)	szt	29		
27	Klej do płytek dywanowych	kg	39,664		
28	Kołki metalowe sufitowe 6x35mm	szt	54,826		
29	Kołki rozporowe K 6/35mm	szt	29,217		
30	Kratki wentylacyjne łazienkowe - kolorystyka i materiał zgodny z wytycznymi Zamawiającego	szt	58		
31	Kratki wentylacyjne pokojowe - kolorystyka i materiał zgodny z wytycznymi Zamawiającego	szt	29		
32	Lampa sufitowa łazienkowa - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	szt	29		
33	Listwy przypodłogowe z wykładziną - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	m	233,431		
34	Lustro w łazience - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	29		
35	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelny - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	29,58		
36	Łączniki instalacyjne pojedyncze - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	88,74		
37	Łączniki krzyżowe do profilu CD	szt	83,682		
38	Łączniki wzdluzne do profilu CD	szt	22,363		
39	Masa do szpachlowania płyt G-K	kg	15,51		
40	Miski ustępowe porcelanowe zawieszane - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	24		
41	Miski ustępowe porcelanowe zawieszane dla niepełnosprawnych - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	5		
42	Narożniki ochronne	szt	0,261		
43	Odpływ liniowy - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	5		
44	Ościeżnice drzwiowe przylgowe MDF EI30 100mm standard pojedyncze 90 CPL HQ 0,2mm dąb-1, srebrny zaczep zamka standard 3 sztuki kątownik 80mm standard	szt	29		
45	Piasek do zapraw	m3	8,947		
46	Płytki gresowe 60x60cm, klasy R10 - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	m2	541,013		
47	Płytki gresowe podłogowe 60x60cm - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego Klasa R10	m2	94,511		
48	Płytki gresowe podłogowe 60x60cm - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, klasa R11	m2	31,185		
49	Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm	m2	37,152		
50	Poręcz ruchoma - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	5		
51	Poręcz stała - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	15		
52	Półka łazienkowa - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	15		
53	Profil CD 60x27x0,6mm	m	116,145		
54	Profil UD 28x27x0,6mm	m	15,149		
55	Przewód płaski YDYp 750V 3x2,5mm2	m	452,4		
56	Przycisk do spłuczek podtynkowych - zgodne z wytycznymi Zamawiającego	szt	29		
57	Puszki izolacyjne podtynkowe podwójne do 60mm	szt	211,14		
58	Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze do 60mm	szt	88,74		
59	Puszki izolacyjne podtynkowe potrójne do 60mm	szt	29,58		

## Zestawienie materiałów

## SYRENA - remont budynku F

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
60	Ramka podwójna - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	szt	44		
61	Ramka podwójna - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	szt	29		
62	Ramka pojedyncza - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	szt	29		
63	Ramka potrójna - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	szt	4		
64	Samozamykacz z ramieniem, brąz	szt	29		
65	Siedzisko (w kabinie natrysku) - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	szt	5		
66	Skrzydło przylgowe, EI30 standard/płaskie model P do MDF EI30 pojedyncze 90 CPL HQ 0,2mm sáb-1 srebrny, patent 3szt, egzotyczna płyta pełna - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (skrzydło, zamek, okucia)	kpl	29		
67	Spusty do brodzików natryskowych	szt	29		
68	Stelaż do wiszącej miski ustępowej - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	kpl	24		
69	Stelaż do wiszącej miski ustępowej dla niepełnosprawnych - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	kpl	5		
70	Syfony umywalkowe - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	szt	29		
71	Szyba prysznicowa walk-in szerokości 90cm - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	kpl	5		
72	Środek gruntujący	dm3	528,764		
73	Taśma uszczelniająca do izolacji przeciwilgociowej łazienek	m	150,12		
74	Trójniki mosiężne do grzejników płytowych 2-rzędowych	szt	58		
75	Uchwyt typu 1 (przy umywalce) - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	szt	10		
76	Uchwyt typu 3 (w kabinie natrysku) - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	szt	10		
77	Uchwyty do grzejników	szt	116		
78	Umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych- zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	szt	5		
79	Umywalki porcelanowe z szafką- zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	szt	24		
80	Wapno gaszone	m3	0,651		
81	Wieszak noniuszowy część dolna 128mm	szt	54,826		
82	Wieszak noniuszowy część górna 300mm	szt	54,826		
83	Wieszak typu 1 - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	szt	102		
84	Woda	m3	4,06		
85	Wsporniki do umywalk	szt	5		
86	Wykładzina podłogowa dywanowa (płytki)- zgodnie z wytycznymi Zamawiającego - wykładzina typu Apel Gobi Star 142 lub równoważna	m2	555,293		
87	Zaprawa do cienkich spoin	kg	196,04		
88	Zaprawa do fugowania - kolorystyka i właściwości - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	kg	380,976		
89	Zaprawa klejąca	kg	2 857,32		
90	Zaprawa wyrównująca	kg	5 333,664		
91	Złącza elastyczne metalowe	szt	87		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			